

TESTBOY TV 445

Installationstester

DIN VDE 0100-600

Der Installationstester Testboy TV 445 ermöglicht Prüfungen gemäß DIN VDE 0100-600. Er lässt sich besonders einfach handhaben, unter anderem aufgrund des großen LC-Displays und der spezifischen Hilfebildschirme, die exakt beschreiben, wie eine Messung durchzuführen ist. Bereits hinterlegte Sicherungs- und RCD-(FI)-Kennlinien bewerten das Ergebnis mit einer Gut-/Schlecht-Aussage. Bei der FI-Messung gibt es einen Automatikmodus, der alle nötigen Messungen hintereinander ausführt. Das leichte, robuste und ergonomische Gerät mit integriertem Magnethalter ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten.

VORTEILE

- > Auto-Power-Off
- > Prüfung gemäß DIN VDE 0100-600, ÖVE E8001, NIN/NIV
- > Integrierte Messleitungskompensation

SPEZIFIKATIONEN

	Testboy TV 445
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Gut-/Schlechtanzeige	LEDs am Display
Spannung	0 – 550 V AC
Erdwiderstand	0 – 9999 Ω
Isolationswiderstand	0 – 999 MΩ
Prüfspannung	50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
RCD-Typ	A, AC
RCD-UC	0 – 100 V
Auslösezeit	0 – 2500 ms
Auslösestrom	10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 1000 mA
Auto-Power-Off	Ja
Überspannungskategorie	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Norm	DIN VDE 0100-600; ÖVE E8001
Abmessungen	230 x 135 x 75 mm
Gewicht	1150 g
Spannungsversorgung	6 x NiMH-Akku 1,2 V
Lieferumfang	Bereitschaftstasche, Universal-Prüfkabel 3 x 1,5 m, Prüfkabel für Schuko-Steckdosen, 3 x Prüfspitzen und 3 x Krokoklemmen in blau, schwarz und grün, Steckernetzteil, Akkus, Trageriemen und Werkskalibrierschein
Artikelnummer	61905000
EAN-Code	4028532204457

